




PŮDORYS



ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'



VE VYZNAČENÝCH ÚSECÍCH BUDE POLOŽENA CHRÁNIČKA SE ZATAŽENÝM LANKEM A KRYCÍ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ. LOŽE BUDE ZAPÍSKOVÁNO A DO VÝKOPU BUDE PŘIPOLOŽEN ZEMNÍK KABEL POD VYZNAČENÝMI VJEZDY BUDE PROVEDEN PROTĚK S PEVNOU OCELOVOU CHRÁNIČKOU ROVNĚŽ SE ZATAŽENÝM LANKEM. CHRÁNIČKY BUDOU OPATŘENY ZÁSLEPKOU A VYZNAČENY V TERÉNU.

STÁVAJÍCÍ DLAŽBU NA CHODNÍCÍCH MIMO VJEZDY ROZEBRAT, VYTŘÍDIT POŠKOZENÉ, OČISTIT ODSTRANIT PODKLAD DO HL. 12-15 cm, ZHUTNIT PODLOŽÍ NA Edef2 = 30 MPa DLAŽBU OBNOVIT PODLE SLOŽENÍ VZOROVÉHO ŘEZU ŠÍŘKA CHODNÍKŮ 1,5 - 1,7 m, ŠÍŘKA VJEZDŮ PROMĚNNÁ. KALKULOVÁNO VE VÝKAZU VÝMĚR.

NĚKTERÉ VJEZDY V SOUČASNOSTI ZPEVNĚNÉ NEJSOU - VYZNAČENO V SITUACI. V TĚCHTO PŘÍPÁDECH SE ROZEBERE CELÝ SJEZD A NA ZHUTNĚNÝ POLŠTÁŘ ŠTĚRKODRTI TL. 200 mm SE PROVEDE PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA C12/15 TL. 120 mm. KRYT BUDE OBNOVEN Z PŮVODNÍ DLAŽBY KĹADENÉ NA CEM. MALTU TL. 50 mm. KONSTRUKCE CELKEM: 400 mm.

|  |  |                                 |  |  |             |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------|
| VYPRACOVAL<br>ING. ALENA VRÁNOVÁ, ING. MARTIN DOŠEK, ŽANETA GABRIELOVÁ |  | NAVRHOVAL<br>ING. ALENA VRÁNOVÁ |  | <b>Atelier LIST</b><br>Landscape Architecture<br>Zástřizly 41, 768 05 Koryčany<br>Mobil: 728 203 565<br>E-mail:souskova.a@centrum.cz |             |
| INVESTOR: Obec Vlčnov, Vlčnov 124, 687 61                              |  |                                 |  |  |             |
| MÍSTO STAVBY: k.ú. Vlčnov  |  |                                 |  |  |             |
| PŘEDLAŽBA CHODNÍKŮ V ULICI MASARYKOVA A E. BENEŠE                      |  |                                 |  | FORMÁT   | 2x A4       |
|  |  |                                 |  | DATUM  | 1/2013      |
|  |  |                                 |  | STUPEŇ   | PD          |
|  |  |                                 |  | PROFESE  | ZAHR. ARCH. |
| VZOROVÉ ŘEZY   |  |                                 |  | ZAKÁZKA ČÍSLO  | 4/2013      |
|  |  |                                 |  | MĚŘÍTKO  | 1:25        |
|  |  |                                 |  | ČÍSLO VÝKRESU  | D1          |